


● Coevorderstraatweg afgesloten van ddd-mm /m dd-mm

* Vooraankondiging min. 2 weken voor aanvang werkzaamheden plaatsen

 Werkvak

- * Alle bebording min. klasse 2 type 2
- * Bebording binnen bebouwde kom 2,20 mtr boven mv.
- * Bebording buiten bebouwde kom 1,20 mtr boven mv.

DEFINITIEF

Schagen Infra B.V.
Postbus 619
8000 AP Zwolle

Hanzeweg 21
8061 RC Zwolle



T 038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

Wijz.	Datum	Omschrijving	Wijz.	Datum	Omschrijving
A					
B					

Oprichtgever **Gemeente Hoogeveen**
Project **Asfaltonderhoud gemeente Hoogeveen 2016**
Onderdeel **Afzetting en omleiding Coevorderstraatweg**

Datum 13-5-2016 | Get. ESGB | Schaal n.v.t. | Formaat A3 | Projectnr. F20301 | Tekening | Bladnr. 1 van 1

Samen maken we morgen.

